re.com elektroanlagen ag

re:com
Elektroanlagen AG
TSG Group Company

Herr
Thomas Rietmann
Birkenweg 8
8450 Andelfingen

Bülach, 17. September 2026 / MH

Angebot 2604014

Auftraggeber:
Auftrags-Nr.: 204297.168

Ihre Referenz:

Tiefgarage, Ahornweg/Birkenweg/Erlenweg/Lindweg, Andelfingen

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag CHF	%
	Gliederung des Angebotes: A 23 TG Ahornweg B 23 TG Birkenweg C 23 TG Erlenweg D 23 TG Lindenweg E 23 Allgemein Der Punkt Allgemein umfasst die Zentrale Kommunikationsinfrastruktur, GSM Router und Standort Router so das die Anlage einen Fernzugriff auf das Netzwerk erhält. Die Ladestationen selbst sind in einem eigenen Angebot erfasst, diese Installationen können auch direkt den Eigentümer verrechnet werden. Dort besteht die Möglichkeit eine Blindplatte zu installieren oder die Komplette Ladebox. Die Blindplatte hat den Vorteil, dass bei einem späteren Ausbau keine Installation gemacht werden muss und somit keine Anmeldung und Schlusskontrolle an das Werk. Dies wird direkt mit der Erstinstallation angemeldet und abgeschlossen. Aktuell werden vom Kanton Zürich noch Förderbeiträge an die Grundinstallation der Ladeinfrastruktur gezahlt. Der Pool der Förderbeiträge neigt sich allerdings dem Ende zu per 03.09.26 waren noch 4% (von 50 Millionen) offen. Die Förderbeiträge sehen wie folgt aus: erste 15 Parkplätze 500.-/PP 15 Parkplätze 7'500.- pro weiterer Parkplatz 300.-/PP 121 Parkplätze 36'300.- Total mögliche Beiträge 43'800.- Brutto Investition inkl. MWST 105'719.50							

hammerstrasse 6, ch-8180 bülach
t 044 864 80 00, f 044 864 80 08
www.re-com.ch / info@re-com.ch

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag CHF	%
	.\. mögliche Förderbeiträge 43'800.- Total Netto Investition inkl MWST 61'919.50 Investition Pro Parkplatz 455.30							
	A:23 Elektroanlagen							
	A:231 Starkstromanlagen							
	A:231.2 Schaltgerätekombinationen							
	A:231.21 Hauptverteilungen							
1	Schaltgerätekombination E-Mobility mit folgendem Komponenten: -Alu Rahmenverteiler -1 Zählerplatz ausgebaut 125A -Einbau EW Wandler -1 Prüfklemmen (EB) -2 Abgänge 63A 3LN -1 Eingang Steuerklemmen -1 Lastmanagement (nur EB Wandler Extern) -1 Steuersicherung (FI-LS) -1 Spannungssicherung Lastmanagement	1	00	1		5'400.00	5'400.00	
2	Nex Blue Lastmanagement Zen Pro inkl. Review und Stromwandler 300A	2	100	1		1'689.20	1'689.20	
	Total: A:231.21 Hauptverteilungen						**7'089.20**	
	Total: A:231.2 Schaltgerätekombinationen						**7'089.20**	
	Total: A:231 Starkstromanlagen						**7'089.20**	
	A:232 Starkstrominstallationen							
	A:232.3 Installationssysteme							
3	Kanal ls hf LFH 110x60 Formstücke/RA Ausschnitte	2 297	00	4	m	76.70	306.80	
4	Kanal ls hf LFH 57x40 Formstücke/RA Ausschnitte	2 294	00	20	m	45.65	913.00	
5	KIR-Rohr 25	1 006	20	25	m	18.70	467.50	
	Total: A:232.3 Installationssysteme						**1'687.30**	
	A:232.6 Kraftinstallationen							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag CHF	%
	A:232.61 Zuleitung Hauptverteilung								
6	Zuleitung SK /m 5x50 in Trasse/Kanäle/Rohre		109 608	00	8	m	61.75	494.00	
7	Anschluss Zuleitung SK 5x50	*	109 708	00	2	Stk	293.40	586.80	
	Total: A:232.61 Zuleitung Hauptverteilung							**1'080.80**	
	A:232.62 Flachbandinstallation								
8	Starkstrom-Ltg 5x16 -10m Decke AP Wand AP		123 142	00	2	Stk	475.90	951.80	
9	Starkstrom-Ltg 5x16 -20m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 552	00	1	Stk	478.25	478.25	
10	Starkstrom-Ltg 5x16 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 550	00	1	Stk	119.55	119.55	
11	Flachkabel hf 5x16 -10m Einspeisdose Endstücke o Zuleitung	*	129 910	00	2	Stk	926.10	1'852.20	
12	Flachkabel hf 5x16 /w M		129 911	00	80	m	67.45	5'396.00	
13	Ausspeisedose z 129910		129 940	00	6	Stk	119.45	716.70	
	Total: A:232.62 Flachbandinstallation							**9'514.50**	
	Total: A:232.6 Kraftinstallationen							**10'595.30**	
	Total: A:232 Starkstrominstallationen							**12'282.60**	
	A:236 Schwachstrominstallationen								
	A:236.4 UKV-Installationen								
14	UKV-Ltg m Dose RJ45/s -Kat 6 -30m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	*	150 202	00	1	Stk	354.85	354.85	
15	UKV-Ltg m Dose RJ45/s -Kat 6 -40m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	*	150 203	00	1	Stk	435.00	435.00	
16	UKV-Ltg m Dose RJ45/s -Kat 6 -50m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	*	150 204	00	2	Stk	515.15	1'030.30	
	Total: A:236.4 UKV-Installationen							**1'820.15**	
	A:236.5 WLAN Installation								
17	Access Point UniFi U7-LR Dual-Band		967 094	20	3	Stk	255.50	766.50	
18	Netzwerkswitch Unifi USW-Lite-8-POE		4	20	2		198.10	396.20	

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag CHF	%
	Total: A:236.5 WLAN Installation						**1'162.70**	
	Total: A:236 Schwachstrominstallationen						**2'982.85**	
	A:239 Übriges							
	A:239.2 Diverses							
	A:239.21 Brandabschottungen, Schallschutz							
19	Richtpreis für das verschliessen geöffneter Brandschottungen	3	100	1			500.00	R
	Total: A:239.21 Brandabschottungen, Schallschutz						**500.00**	
	Total: A:239.2 Diverses						**500.00**	
	A:239.3 Planerische Leistungen							
20	Pauschalpreis für das Erstellen der Ausführungsunterlagen und Reinzeichnen der Revisionsunterlagen durch die Elektrounternehmung o Druck-/Kopierkosten Pauschalpreis netto -Anmeldungen EVU -Anmeldung Förderprogramm -Erstellen der Unterlagen für Förderung	239 045	00	1	Stk		750.00	P
	Total: A:239.3 Planerische Leistungen						**750.00**	
	Total: A:239 Übriges						**1'250.00**	
	Total: A:23 Elektroanlagen						**23'604.65**	
	B:23 Elektroanlagen							
	Analog: A:23 Elektroanlagen			1		23'604.65	23'604.65	
	Total: B:23 Elektroanlagen						**23'604.65**	
	C:23 Elektroanlagen							
	Analog: A:23 Elektroanlagen			1		23'604.65	23'604.65	
	Total: C:23 Elektroanlagen						**23'604.65**	
	D:23 Elektroanlagen							
	D:231 Starkstromanlagen							
	D:231.2 Schaltgerätekombinationen							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag CHF	%
	D:231.21 Hauptverteilungen								
21	Schaltgerätekombination E-Mobility mit folgendem Komponenten: -Alu Rahmenverteiler -1 Zählerplatz ausgebaut 80A -2 Abgänge 63A 3LN -1 Eingang Steuerklemmen -1 Lastmanagement (nur EB Wandler Extern) -1 Steuersicherung (FI-LS) -1 Spannungssicherung Lastmanagement		5	00	1		4'840.00	4'840.00	
22	Nex Blue Lastmanagement Zen Pro inkl. Review und Stromwandler 300A		2	100	1		1'689.20	1'689.20	
	Total: D:231.21 Hauptverteilungen							**6'529.20**	
	Total: D:231.2 Schaltgerätekombinationen							**6'529.20**	
	Total: D:231 Starkstromanlagen							**6'529.20**	
	D:232 Starkstrominstallationen								
	D:232.3 Installationssysteme								
23	Brandschutzkanal FWK-Plus 100x60 Stahlblech Formstücke		151 951	00	10	m	251.60	2'516.00	
24	Kanal Is hf LFH 110x60 Formstücke/RA Ausschnitte		2 297	00	10	m	76.70	767.00	
25	Kanal Is hf LFH 57x40 Formstücke/RA Ausschnitte		2 294	00	8	m	45.65	365.20	
26	KIR-Rohr 25		1 006	20	30	m	18.70	561.00	
	Total: D:232.3 Installationssysteme							**4'209.20**	
	D:232.6 Kraftinstallationen								
	D:232.61 Zuelitung bis Unterverteilung								
27	Zuleitung SK /m 5x25 in Trasse/Kanäle/Rohre		109 606	00	15	m	34.25	513.75	
28	Anschluss Zuleitung SK 5x25	*	109 706	00	2	Stk	183.70	367.40	
	Total: D:232.61 Zuelitung bis Unterverteilung							**881.15**	
	D:232.62 Flachbandinstallation								

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag CHF	%
29	Starkstrom-Ltg 5x16 -10m Decke AP Wand AP		123 142	00	3	Stk	475.90	1'427.70	
30	Starkstrom-Ltg 5x16 -20m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 552	00	2	Stk	478.25	956.50	
31	Flachkabel hf 5x16 -10m Einspeisdose Endstücke o Zuleitung	*	129 910	00	3	Stk	926.10	2'778.30	
32	Flachkabel hf 5x16 /w M		129 911	00	60	m	67.45	4'047.00	
33	Ausspeisedose z 129910		129 940	00	3	Stk	119.45	358.35	
	Total: D:232.62 Flachbandinstallation							**9'567.85**	
	Total: D:232.6 Kraftinstallationen							**10'449.00**	
	Total: D:232 Starkstrominstallationen							**14'658.20**	
	D:236 Schwachstrominstallationen								
	D:236.4 UKV-Installationen								
34	UKV-Ltg m Dose RJ45/s -Kat 6 -40m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	*	150 203	00	2	Stk	435.00	870.00	
35	UKV-Ltg m Dose RJ45/s -Kat 6 -50m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	*	150 204	00	4	Stk	515.15	2'060.60	
	Total: D:236.4 UKV-Installationen							**2'930.60**	
	D:236.5 WLAN Instalaltion								
36	LTE-Industrierouter RUT241 WLAN 2.4GHz 300 Mbps o SIM-Karte Wandhalterung		967 331	20	1	Stk	303.00	303.00	
37	NAP-Aussenstrahlantenne LTE MIMO 2x10m Kabel 50 Ohm SMA Stecker		967 335	20	1	Stk	277.30	277.30	
38	WLAN-Cloud Gateway UCG-ULTRA -30 Access Points		967 399	24	1	Stk	183.60	183.60	
39	Konfiguration Accesspoint und Netzwerkinfrastruktur		6	00	1		640.00	640.00	
40	Patchkabel U/UTP 4P Kat 6 -1m RJ45/u hf gr		101 338	100	20	Stk	10.60	212.00	
	Total: D:236.5 WLAN Instalaltion							**1'615.90**	
	Total: D:236 Schwachstrominstallationen							**4'546.50**	
	D:239 Übriges								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag CHF	%
	D:239.2 Diverses							
	D:239.21 Brandabschottungen, Schallschutz							
41	Richtpreis für das verschliessen geöffneter Brandschottungen	3	100	1			500.00	R
	Total: D:239.21 Brandabschottungen, Schallschutz						**500.00**	
	Total: D:239.2 Diverses						**500.00**	
	D:239.3 Planerische Leistungen							
42	Pauschalpreis für das Erstellen der Ausführungsunterlagen und Reinzeichnen der Revisionsunterlagen durch die Elektrounternehmung o Druck-/Kopierkosten Pauschalpreis netto -Anmeldungen EVU -Anmeldung Förderprogramm -Erstellen der Unterlagen für Förderung	239 045	00	1	Stk		750.00	P
	Total: D:239.3 Planerische Leistungen						**750.00**	
	Total: D:239 Übriges						**1'250.00**	
	Total: D:23 Elektroanlagen						**26'983.90**	
	Angebot Summe Brutto						**97'797.85**	
	Total Pauschale					3'000.00		
	Total Richtpreise					2'000.00		
	Zuzüglich MWST			8.10%		97'797.85	7'921.65	
	Angebot Summe Netto						**105'719.50**	

Wir freuen uns, wenn wir diesen Auftrag für Sie ausführen dürfen und sichern Ihnen eine fachlich einwandfreie und termingerechte Arbeit zu.

Freundliche Grüsse

re.com elektroanlagen ag

Markus Huber
Projektleiter